

Neue Wege für ALDI

Kunde:

Schindler Deutschland AG & Co. KG,
Berlin

Aufgabe:

Einbringung und Grobmontage von
zwei neuen Fahrsteigen im ALDI-Markt
in Berlin

Einsatzort:

Berlin, Prenzlauer Berg

Spezialequipment:

Mobilkran zum präzisen Platzieren und
Koppeln der schwebenden Treppenteile

Information:

fahrtrepp@scholpp.de

Im neuen ALDI-Markt im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg montierte SCHOLPP im Auftrag der Schindler Deutschland AG zwei neue geneigte Fahrsteige. Schindler ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrsteigen und vertraut bei Montagen seit über 20 Jahren auf SCHOLPP. Diesmal waren die räumlichen Bedingungen im offenen Rohbau komfortabel für die Einbringung. Doch das extrem enge Zeitfenster von nur zwei Tagen war auch für das erfahrene Rollentreppen-Team eine besondere Challenge.

Bei diesem Projekt war Routine gefragt, um die ambitionierte Zeitvorgabe zu erfüllen: rechtzeitige Begehung der Baustelle, detailliertes Aufmaß, präzise technische Planung und termingenaue Logistik. Dazu kam die gute Produktkenntnis des auf Fahrtreppen und Fahrsteige spezialisierten SCHOLPP-Teams. Beide Fahrsteige wurden in jeweils zwei Teilen angeliefert. Die Komponenten wiesen Gewichte bis sechs Tonnen und Längenmaße bis zwölf Meter auf.

Zunächst wurde das Unterteil mit einem 60-Tonnen-Mobilkran in den Rohbau eingebracht und positioniert. Das Oberteil wurde in der Luft in Position manövriert und noch schwebend mit dem Unterteil millimetergenau auf dem Mittelaufleger ge-

koppelt. Das Verbinden erforderte vollste Konzentration beim Team. Die Montage des zweiten Fahrsteiges erfolgte analog zur Montage des ersten.

Enge Zeitfenster, termintreue Übergabe

Die Raumverhältnisse im Rohbau waren optimal für diese Montageaufgabe. Allerdings saß den SCHOLPP-Monteuren die Zeit im Nacken: Freitagnachmittag mussten die Fahrsteige montiert sein, denn am Montag sollte bereits das Dach geschlossen werden. Das Wetter, die Technik und die ganze Mannschaft spielten perfekt mit, so dass der Auftrag für ALDI und Schindler reibungslos und termintreu erfüllt wurde.

