

# Rollenoffset-Maschine in neun Wochen montiert

Expertise spielt hier die größte Rolle: Rollenoffset-Maschinen sind komplexe Anlagen aus vielen Komponenten, die sich über mehrere Etagen erstrecken. Um diese fachgerecht und wirtschaftlich effizient zu montieren, braucht es eine exzellente technische Expertise. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Koenig & Bauer mit SCHOLPP zusammen. Diesmal erhielt das Team vom Standort Erfurt den Auftrag, in der MZ Druckereigesellschaft in Halle/Saale eine neue Commander CL einzubringen und aufzustellen.

**Kunde:**

Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG, Würzburg

**Aufgabe:**

Einbringung und Aufbau einer Offset-Rollen-Rotationsmaschine der Marke Koenig & Bauer vom Typ Commander CL

**Einsatzort:**

Halle (Saale)/Sachsen-Anhalt

**Spezialequipment:**

Seilzugportal im modularen Konstruktionsprinzip für projektspezifische Aufbau Lösungen, die perfekt an Montagegut und Raum-situation angepasst werden können

**Information:**

print@scholpp.de

Koenig & Bauer aus Würzburg ist der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt (gegr. 1817). Die MZ Druckereigesellschaft Halle/Saale, die seit 2020 zur Bauer Media Group gehört und täglich die „Mitteldeutsche Zeitung“ produziert, hatte eine neue Offset-Rollen-Rotationsmaschine vom Typ Commander CL geordert.

Allein vier Seiten umfasste die Transportliste mit allen Komponenten und Anbauteilen der insgesamt ca. 200 Tonnen schweren Maschine. 18 Transportladungen mit bis zu 27 Tonnen waren nötig, um die Druckmaschine anzuliefern. Schwerste Teile waren die zwei Druckeinheiten mit je 25,8 Tonnen und der Falzapparat mit 15,7 Tonnen.

**Montage bis zur Betriebsbereitschaft**

Das SCHOLPP-Team besorgte das Abladen aller Komponenten mit dem Mobilkran, die Einbringung, die Positionierung und die Ausrichtung. Keine Einschränkungen gab es bei den Platzverhältnissen. Die Herausforderung lag in der Statik des Gebäudes. Kellerebene und Rollenwechslerebene waren abzustützen, um die Last auf die Böden beim Quertransport zu reduzieren.

Zudem leistete SCHOLPP mechanische und elektrische Montageunterstützung. Abschließend prüften die SCHOLPP-Elektriker die Elektroinstallation, um die Inbetriebnahme seitens Koenig & Bauer vorzubereiten. In nur neun Wochen war das komplexe Projekt termingerecht abgeschlossen.

